m_amte.CTVA.REGISTRO UFFICIALE.E.0012731.11-09-2024

# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

## Parere n. 39 del 6 settembre 2024

| | |
|---|---|
| **Progetto:** | ***Verifica di ottemperanza***<br><br>**Datacenter MIL04, Pescheria Borromeo (MI)**<br>**Procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali nn. 6 e 7 contenuta nel parere della CTVIA n. 982 del 12.02.2024, allegato al decreto di compatibilità ambientale dm n. 86 del 20/03/2024**<br>**ID_VIP: 12534** |
| **Proponente:** | **MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L.** |
| **Documentazione:** | **https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9885/16298** |

**La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**Sottocommissione VIA**

1. **Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e l'art. 28 (Monitoraggio) e l'art. 29 (Sanzioni);
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 191 del 25/05/2024, n. 203 del 3/06/2024, n. 227 del 17/06/2024, n. 244 del 01/07/2024 e n. 260 del 12/07/2024 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 245 del 02/07/2024 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS così come modificato dal Decreto n.269 del 23/07/2024;

2. **Considerato che:**

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

3. **Premesso che:**

- con decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 86 del 20/03/2024 è stato escluso dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale il progetto "*Datacenter MIL04, Peschiera Borromeo (MI)",* oggetto del presente parere, subordinatamente all'ottemperanza di una serie di prescrizioni di cui al Parere 982 del 12/02/2024 della Sottocommissione VIA – Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS , tra le quali la n. 6 e la n. 7 che di seguito si riportano:

  **Condizione ambientale n. 6:** *Si richiede al Proponente di valutare il ciclo di vita previsto per le tre tipologie di opere: opera in C.A., opera in PVC e opera in materiale naturale (ghiaione) al fine di realizzare l'opera che meglio soddisfi le esigenze idrauliche, si integri con l'ambiente naturale a lungo termine e preservi la salute umana, prediligendo opere in materiale naturale*

  **Condizione ambientale n. 7:** *Si richiede al Proponente di rieditare la "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico – Attività di cantiere - costruzione nuovo Data Center MIL04" considerando anche la fase di cantiere necessaria alla realizzazione del collegamento della sottostazione elettrica AT/MT con la Cabina Primaria CP – Rodano esistente e con la futura Stazione Elettrica Terna "Rodano". Si richiede di verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa anche per i recettori sensibili*

*ubicati a sud-est dell'area in cui è previsto il progetto considerando che ricadono in un'area posta in Classe I. Il Proponente dovrà trasmettere la relazione di clima acustico, i report delle misurazioni fonometriche e la documentazione relativa alle certificazioni della strumentazione utilizzata al fine di poter valutare e verificare quanto dichiarato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.*

- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito la Divisione), con nota prot. MASE 90694 del 05/06/2023 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito la Commissione) con prot. CTVA 10568 del 19/09/2023, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica per l'ottemperanza delle sopra richiamate Condizioni Ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione, comunicando inoltre che tutta la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web:
- https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9885/16298
- Il proponente ha depositato e pubblicato, in particolare, la seguente documentazione:

| Titolo | Sezione | Codice elaborato | Data |
|---|---|---|---|
| Valutazione previsionale impatto acustico fase di cantiere - Connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale del nuovo impianto MIL04 | Documentazione di ottemperanza | 99IA2023 | 23/05/2024 |
| Valutazione del sistema di infiltrazione delle acque meteoriche | Documentazione di ottemperanza | LSMIL041 - DOC-G-003-4 | 23/05/2024 |
| Relazione Tecnica - Impatto acustico previsionale. Attività di Cantiere - costruzione nuovo Data Center MIL04 | Documentazione di ottemperanza | LSMIL041-DOC-G-007-4 | 23/05/2024 |
| Relazione Tecnica - Valutazione previsionale di impatto acustico e Valutazione del clima acustico. Data Center MIL04 | Documentazione di ottemperanza | LSMIL041-DOC-G-008-4 | 23/05/2024 |
| Planimetria di progetto con indicazione delle fonti sonore | Documentazione di ottemperanza | LSMIL041-DOC-V-009-4 | 23/05/2024 |
| [ID_VIP: 9880] Esito "positivo" di Verifica di Assoggettabilità a VIA con condizioni, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativa al Progetto Datacenter MIL04, Peschiera Borromeo (MI) Proponente: MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L. - Verifica di Ottemperanza Condizione Ambientale n. 6 e n. 7. | Documentazione di ottemperanza | MIL04-011-05-24 | 23/05/2024 |

## 4. Considerato e valutato che:

### 4.1. In ordine alla condizione ambientale n. 6

- la condizione ambientale recita: "*Si richiede al Proponente di valutare il ciclo di vita previsto per le tre tipologie di opere: opera in C.A., opera in PVC e opera in materiale naturale (ghiaione) al fine di realizzare l'opera che meglio soddisfi le esigenze idrauliche, si integri con l'ambiente naturale a lungo termine e preservi la salute umana, prediligendo opere in materiale naturale"*
- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:
    - Valutazione del sistema di infiltrazione delle acque meteoriche

**Il proponente** con tale documentazione e relazioni afferma che la modalità di infiltrazione più idonea, tenendo in considerazione le caratteristiche geologiche del sito e dei vincoli, sia la predisposizione di trincee drenanti costituite da moduli geocellulari tipo Rigofill. Il proponente afferma che questa scelta offre le prestazioni migliori grazie all'elevata percentuale di volume dei vuoti (95%) e grazie alla possibilità di essere collocato in spazi notevolmente ridotti rispetto alle alternative progettuali in ambito di infiltrazione.

**La Sottocommissione**, valutata la documentazione presentata, i contributi pervenuti, tutto ciò premesso e considerato, rileva che la valutazione presentata dal Proponente risulta essere esaustiva. Il Proponente dichiara infatti che il prodotto ha una vita utile maggiore di 50 anni e non vi è il rischio di produzione e rilascio di microplastiche in quanto i moduli sono prodotti con la metodologia dello stampaggio a iniezione, non sono a contatto con le radiazioni solari UV che potrebbero deteriorarne e danneggiarne la composizione e inoltre l'acqua piovana è distribuita su tutta la superficie con portate molto basse. Si prende atto che i vantaggi che si possono riscontrare rispetto ai tradizionali bacini di dispersione in ghiaia o ai pozzi perdenti sono sicuramente legati ai ridotti volumi di scavo grazie al volume utile di vuoto pari al 95%, ma anche al fatto che i moduli possono essere ispezionali e puliti internamente a differenza delle tradizionali trincee drenanti in ghiaia o pietrisco visto e considerato che la manutenzione e l'ispezione in questo tipo di opera risulta essere molto più complicata complicata.

Di conseguenza **la condizione ambientale n. 6** risulta **ottemperata**

### 4.2. In ordine alla condizione ambientale n. 7

- la condizione ambientale recita: "*Si richiede al Proponente di rieditare la "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico – Attività di cantiere - costruzione nuovo Data Center MIL04" considerando anche la fase di cantiere necessaria alla realizzazione del collegamento della sottostazione elettrica AT/MT con la Cabina Primaria CP – Rodano esistente e con la futura Stazione Elettrica Terna "Rodano". Si richiede di verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa anche per i*

*recettori sensibili ubicati a sud-est dell'area in cui è previsto il progetto considerando che ricadono in un'area posta in Classe I. Il Proponente dovrà trasmettere la relazione di clima acustico, i report delle misurazioni fonometriche e la documentazione relativa alle certificazioni della strumentazione utilizzata al fine di poter valutare e verificare quanto dichiarato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico."*

- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:
    - Valutazione previsionale impatto acustico fase di cantiere - Connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale del nuovo impianto MIL04
    - Relazione Tecnica - Impatto acustico previsionale. Attività di Cantiere - costruzione nuovo Data Center MIL04
    - Relazione Tecnica - Valutazione previsionale di impatto acustico e Valutazione del clima acustico. Data Center MIL04
    - Planimetria di progetto con indicazione delle fonti sonore

**Il proponente** nella documentazione allegata all'istanza di ottemperanza "*Valutazione previsionale impatto acustico fase di cantiere - Connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale del nuovo impianto MIL04" (codice elaborato 99IA2023)"* propone la valutazione previsionale di impatto acustico relativa alla fase di cantiere necessaria alla realizzazione del collegamento elettrico, valutazione condotta dalla società incaricata per la progettazione del cavo interrato e della Stazione Utente afferenti al più ampio progetto del Data Center "MIL04" a seguito alle osservazioni presentate dal Comune di Peschiera Borromeo. Il proponente ha aggiornato inoltre la valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività di esercizio del Data Center "MIL04" e della relativa attività di cantiere verificando il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa anche per il complesso scolastico della frazione di San Bovio, posto a sud-est dell'area in esame e inserito come ricettore sensibile in classe I nella zonizzazione acustica territoriale. È stata inoltre aggiornata la valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività di esercizio del Data Center "MIL04" e della relativa attività di cantiere inserendo la descrizione della valutazione del clima acustico dell'area allo stato di fatto oltre che i report delle misurazioni fonometriche e la documentazione relativa alle certificazioni della strumentazione utilizzata.

**La Sottocommissione**, valutata la documentazione presentata, i contributi pervenuti, tutto ciò premesso e considerato, rileva che la documentazione trasmessa dal proponente si ritiene esaustiva in merito alla valutazione dell'impatto acustico relativo alla fase di cantiere necessaria alla realizzazione del collegamento della sottostazione elettrica AT/MT con la Cabina Primaria CP – Rodano esistente e con la futura Stazione Elettrica Terna "Rodano". L'aggiornamento della valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività di esercizio del Data Center "MIL04" e della relativa attività di cantiere contiene il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa anche per il complesso scolastico della frazione di San Bovio, e contiene inoltre la

descrizione della valutazione del clima acustico dell'area allo stato di fatto oltre che i report delle misurazioni fonometriche e la documentazione relativa alle certificazioni della strumentazione utilizzata.

Di conseguenza **la condizione ambientale n. 7** risulta **ottemperata**

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

**Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

**MOTIVATO PARERE**

In ordine alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 6 e n. 7 del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 86 del 20/03/2024 relativo al progetto "*Datacenter MIL04, Pescheria Borromeo (MI)",* si ritiene che:

- le condizioni n. 6 e n. 7 **siano ottemperate**

**La Coordinatrice**
**Avv. Paola Brambilla**

PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
10.09.2024
12:54:33
GMT+02:00